

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名           | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工          |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路体盛土工         |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員：4.0m以上           | m3 |        | 230    |              |                 |  |
| 土砂購入          |                       | m3 |        | 360    |              |                 |  |
| 法面縁石          |                       | m  |        | 56     |              |                 |  |
| 路床盛土工         |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路床盛土          | 施工幅員：4.0m以上           | m3 |        | 130    |              |                 |  |
| 法面整形工         |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め：無し, 現場制約:無し     | m2 |        | 80     |              |                 |  |
| 残土処理工         |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)     | m3 |        | 530    |              |                 |  |
| 地盤改良工         |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名               | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事            |                |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|-------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                               | 単位             | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 固結工               |                                  | 式              |        | 1            |                 |    |
| 中層混合処理            | 改良深度：7m 施工規模：1,396m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |        | 1,396        |                 |    |
| 擁壁工               |                                  | 式              |        | 1            |                 |    |
| 作業土工              |                                  | 式              |        | 1            |                 |    |
| 床掘り               | 土質：土砂                            | m <sup>3</sup> |        | 130          |                 |    |
| ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工    |                                  | 式              |        | 1            |                 |    |
| 補強土壁基礎<br>右側      | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)             | m              |        | 8            |                 |    |
| 補強土壁基礎<br>左側      | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)             | m              |        | 35           |                 |    |
| ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 | 壁面材の種類：ｺﾝｸﾘｰﾄパネル                 | m <sup>2</sup> |        | 126          |                 |    |
| ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設       |                                  | m <sup>2</sup> |        | 539          |                 |    |
| まき出し・敷均し、締固め      |                                  | m <sup>3</sup> |        | 390          |                 |    |
| 土砂購入              |                                  | 式              |        | 1            |                 |    |
| 暗渠配水管設置           | 管種別：有孔管,管径：150mm                 | m              |        | 34           |                 |    |

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名           | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事   |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|-------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 笠コンクリート<br>右側 | コンクリート規格：18-8-40(高炉)    | m  |        | 8            |                 |    |
| 笠コンクリート<br>左側 | コンクリート規格：18-8-40(高炉)    | m  |        | 35           |                 |    |
| 構造物撤去工        |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物撤去工        |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物撤去         |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 橋梁下部          |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 橋台工           |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 作業土工          |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 床掘り           | 土質：土砂                   | m3 |        | 170          |                 |    |
| 埋戻し           | 土質：土砂                   | m3 |        | 50           |                 |    |
| 基面整正          |                         | m2 |        | 40           |                 |    |
| 場所打杭工         |                         | 式  |        | 1            |                 |    |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm, 杭長(設計長)：22m | 本  |        | 9            |                 |    |

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名           | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事   |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|---|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 橋台躯体工         |   | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 基礎材           | 基礎材規格(砕石の場合等):再生クッション40~0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下                      | m2  |        | 39     |              |                 |  |
| 均しコンクリート      | コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm  | m2  |        | 39     |              |                 |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し                    | m3  |        | 165    |              |                 |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13  | t   |        | 1.05   |              |                 |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~D25  | t   |        | 7.72   |              |                 |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D35  | t   |        | 3.67   |              |                 |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠  | m2  |        | 246    |              |                 |  |
| 支保            | 支保耐力:<br>40kN/m <sup>2</sup> <f<=60kN/m <sup>2</sup> [120<t<=190cm] | 空m3 |        | 20     |              |                 |  |
| 支保            | 支保耐力:<br>f<=40kN/m <sup>2</sup> [t<=120cm]                          | 空m3 |        | 110    |              |                 |  |
| 足場            | 安全ネット:無し  | 掛m2 |        | 250    |              |                 |  |
| 箱抜管           | φ250  | m   |        | 4      |              |                 |  |
| RC橋脚工         |   | 式   |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名           | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事                                     |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|---|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 作業土工          |   | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           | 土質：土砂   | m3  |        | 50     |              |                 |  |
| 埋戻し           | 土質：土砂   | m3  |        | 10     |              |                 |  |
| 基面整正          |   | m2  |        | 10     |              |                 |  |
| 場所打杭工         |   | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 場所打杭          | 杭径：1,000mm杭長（設計長）：<br>21.5m                               | 本   |        | 4      |              |                 |  |
| 橋脚躯体工         |   | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 基礎材           | 基礎材規格（砕石の場合等）：再生<br>クラッシュラン40～0, 敷厚：17.5cmを超え<br>20.0cm以下 | m2  |        | 15     |              |                 |  |
| 均しコンクリート      | コンクリート規格：18-8-40（高炉）, 敷<br>厚：10cm                         | m2  |        | 15     |              |                 |  |
| コンクリート        | コンクリート規格：24-12-25(20)（高炉）,<br>養生費：一般養生, コンクリート夜間割<br>増：無し | m3  |        | 59     |              |                 |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25                                     | t   |        | 4.39   |              |                 |  |
| 型枠            | 型枠の種類：一般型枠  | m2  |        | 70     |              |                 |  |
| 支保            | 支保耐力：<br>f<=40kN/m2[t<=120cm]                             | 空m3 |        | 20     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名                 | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事                                |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |    |
|---------------------|--|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 足場                  | 安全柵：無し   | 掛m2 |        | 150          |                 |    |
| 箱抜管                 | φ200   | m   |        | 2            |                 |    |
| 箱抜管                 | φ250   | m   |        | 4            |                 |    |
| 仮設工                 |  | 式   |        | 1            |                 |    |
| 土留・仮締切工             |  | 式   |        | 1            |                 |    |
| 鋼矢板<br>A2橋脚<br>引抜あり | 鋼矢板型式：Ⅲ型, 平均鋼矢板長さ：8.5m, 鋼矢板打込長さ：8.5m, 平均鋼矢板引抜長さ：8.5m | 枚   |        | 62           |                 |    |
| 鋼矢板<br>A2橋脚<br>埋殺部  | 鋼矢板型式：Ⅲ型, 平均鋼矢板長さ：8.5m, 鋼矢板打込長さ：8.5m, 平均鋼矢板引抜長さ：0m   | 枚   |        | 22           |                 |    |
| 鋼矢板<br>P1橋脚<br>引抜あり | 鋼矢板型式：Ⅲ型, 平均鋼矢板長さ：8m, 鋼矢板打込長さ：8m, 平均鋼矢板引抜長さ：8m       | 枚   |        | 11           |                 |    |
| 鋼矢板<br>P1橋脚<br>埋殺部  | 鋼矢板型式：Ⅲ型, 平均鋼矢板長さ：8m, 鋼矢板打込長さ：8m, 平均鋼矢板引抜長さ：0m       | 枚   |        | 37           |                 |    |
| 交通管理工               |  | 式   |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員             |  | 人日  |        | 600          |                 |    |
| 直接工事費               |  | 式   |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設                |  | 式   |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本工事)

| 工事名                         | H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |    |
|-----------------------------|-----------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別               | 規格                    | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 共通仮設費                       |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 運搬費                         |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 重建設機械分解組立輸送費<br>中層混合処理機     |                       | 回  |        | 1            |                 |    |
| 重建設機械分解組立輸送費<br>オールケーシング掘削機 |                       | 回  |        | 1            |                 |    |
| 重建設機械分解組立輸送費<br>クローラクレーン    |                       | 回  |        | 1            |                 |    |
| 仮設材運搬費                      |                       | t  |        | 37           |                 |    |
| 共通仮設費(率計上)                  |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費                        |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費                       |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価                        |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等                      |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格                        |                       | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額                |                       | 式  |        | 1            |                 |    |

